

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宜兴经开区（新庄街道）传统村落集中连片保护利用项目湛渎河北侧道路提升

序号	汇总内容	金额(元)
1	分部分项工程	304451.65
1.1	人工费	41326.88
1.2	材料费	229165.32
1.3	施工机具使用费	6931.10
1.4	企业管理费	20756.85
1.5	利润	6271.50
2	措施项目	9072.66
2.1	单价措施项目	0.00
2.2	总价措施项目	9072.66
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3957.87
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
4	规费	7744.05
5	税金	28914.15
6	合计=1+2+3+4-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5	350182.51

其中:暂估价 (元)
0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宜兴经开区（新庄街道）传统村落集中连片保护利用项目湛渎河北侧道路提升工程-亮化

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
一)		亮化工程					304451.65
1	040801010001	落地式配电箱	1、名称:路灯控制柜AL1(箱内元器件参数详见总说明及系	台	1	14772.22	14772.22
2	040303002001	计量箱基础	1、基础尺寸:800*1000*550, M5水泥砂浆砌筑, 厚为一砖,	台	1	744.52	744.52
3	040805001001	常规照明灯	1、名称:11m高单挑灯 , 2、型号:1*120W LED灯 3000K ,	套	16	7807.16	124914.56
4	040805002001	中杆照明灯	1、名称:15m高中杆灯 , 2、型号:3*250W LED灯 3000K ,	套	2	10956.29	21912.58
5	040205001001	人(手)孔井	1、材料品种:采用八五砖(110厚), M7.5水泥砂浆,	座	8	525.49	4203.92
6	040803001001	电缆	1、型号:YJV-4*25+1*16mm ² , 2、敷设方式、部位:穿管敷设	m	100	119.53	11953.00
7	040803001002	电缆	1、型号:YJV-5*16mm ² , 2、敷设方式、部位:穿管敷设 ,	m	700	86.47	60529.00
8	040803005001	电缆终端头	1、名称:电缆头制作安装 , 2、规格:4*25+1*16mm ² , 3、	个	2	161.64	323.28
9	040803005002	电缆终端头	1、名称:电缆头制作安装 , 2、规格:5*16mm ² , 3、材质、	个	36	51.53	1855.08
10	040804001001	配管	1、名称:电缆保护管 , 2、材质:PE管 , 3、规格:De50(壁	m	650	34.74	22581.00
11	040804001002	配管	1、名称:电缆保护管 , 2、材质:镀锌钢管 , 3、规格:DN80	m	220	90.28	19861.60
12	040806001001	接地极	1、材质:热镀锌角钢 , 2、规格:50*50*5*2500 , 3、土质:	根	19	120.98	2298.62
13	040806002001	接地母线	1、名称:接地连接体 , 2、材质:热镀锌圆钢 , 3、规格:Φ	m	20	49.39	987.80
14	040807002001	照度测试	1、测试方式:按相关规定 , 2、每一区域为道路上两个相邻	区域	1	710.64	710.64
15	040807003001	接地装置调试	1、名称:接地装置调试 , 2、类别:灯杆和路灯控制柜处	组	19	333.84	6342.96
16	040807002002	供电系统调试	1、名称:送配电系统调试 , 2、电压(KV):交流1KV以下	系统	1	2220.03	2220.03
17	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见地质报告及现场, 含地上青苗等附着物的	m3	231.03	14.53	3356.87
18	040103001001	回填方	1、密实度要求:按设计 , 2、填方材料品种:符合设计及规	m3	231.03	21.14	4883.97
		分部分项合计					304451.65

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宜兴经开区（新庄街道）传统村落集中连片保护利用项目湛渎河北侧道路提升工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)
1	041109001001	安全文明施工	[2]+[3]+[4]	100
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.2
3		安全文明施工省级标化增加费:一星级	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
4		扬尘污染防治增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.1
5	041109002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
6	041109003001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
7	041109004001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
8	041109005001	行车、行人干扰	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
9	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
10	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
11	041109008001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	1.65
12	041109009001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
13	041109010001	工程按质论价:市优工程	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
14	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0
15	041109011002	建筑工人实名制费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费	0.03
16	041109015001	智慧工地费用	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0
17		合计	[2]~[16]	100

金额(元)
3957.87
3653.42
0.00
304.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5023.45
0.00
0.00
0.00
91.34
0.00
9072.66

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宜兴经开区（新庄街道）传统村落集中连片保护利用项目湛渎河北侧

序号	项目名称	金额(元)
1	暂列金额	0.00
2	暂估价	0.00
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00
2.2	专业工程暂估价	0.00
3	计日工	0.00
4	总承包服务费	0.00
	合计	0.00

备注

规费、税金项目计价表

工程名称：宜兴经开区（新庄街道）传统村落集中连片保护利用项目湛渎河

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)
1	规费	[1.1]~[1.4]	7744.05	100
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备	313524.31	2.1
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备	313524.31	0.37
1.3	环境保护税	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备	313524.31	0
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备	313524.31	0
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-除税甲	321268.36	9
3	合计	[1]+[2]	36658.20	100

金额(元)
7744.05
6584.01
1160.04
0.00
0.00
28914.15
36658.20

工 料 机 汇 总 表

工程名称：宜兴经开区（新庄街道）传统村落集中连片保护利用项目湛渎河北侧道路提升工程-亮化工程

序号	编号	项目名称	规格型号及特殊要求	单位	单价(元)
		人工			
1	00010303	二类工		工日	107
2	00010304	二类工		工日	107
		合计			
		材料			
3	01010111	钢筋	Φ10以外	t	3390
4	01090158	钢筋	Φ10以内	t	3501
5	01130111	扁钢	-4*45	kg	3.64
6	01130206	镀锌扁钢	-25*4	kg	4.55
7	01293506	钢垫板	δ1~3	kg	3.77
8	01550304	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	8.58
9	02070201	橡皮垫	δ2	m2	32.59
10	02130114	塑料带	20mm*40m	kg	2.14
11	02270131	破布		kg	6
12	03050512	精制带母镀锌螺栓	M8*80	套	0.76
13	03050517	精制带母镀锌螺栓	M10*80	套	0.67
14	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8*100内2平1弹垫	套	0.86
15	03051066	精制六角带帽螺栓	M12*55	套	0.44
16	03055508	带母带垫螺栓	M12*100	套	0.34
17	03070120	膨胀螺栓	M10*80	套	1.44
18	03270104	铁砂布	2#	张	0.86
19	03410205	电焊条		kg	4.97
20	03411302	焊锡		kg	36.87
21	03450404	焊锡膏瓶装	50g	kg	51.45
22	03570217	镀锌铁丝	8~12#	kg	5.15
23	03570231	镀锌铁丝	18~22#	kg	5.15
24	03633308	合金钢钻头	Φ8~10	根	6.86
25	03652422	钢锯条		根	0.21
26	03652904	漆刷	1"~1.5"	把	0.86
27	04010611	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	0.259
28	04030107	中(粗)砂		t	136

29	04030107	中砂		t	136
30	04050217	碎石	40	t	126.29
31	04130101	机砖		百块	81
32	04133105	蒸压灰砂砖	240? `` ø115? `` ø53	百块	81
33	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	12.86
34	11030703	沥青漆		kg	10.29
35	11111703	酚醛磁漆(各种颜色)		kg	12.86
36	11112503	调和漆		kg	11.15
37	11112504	无光调和漆		kg	12.86
38	11112546	黑板漆		kg	17.15
39	12010103	汽油		kg	9.12
40	12030106	溶剂汽油		kg	7.89
41	12070109	电力复合脂	一级	kg	17.15
42	12300367	硬酯酸	一级	kg	10.29
43	12370305	氧气		m3	2.83
44	12370336	乙炔气		m3	14.05
45	12430344	自粘橡胶带	20mm*5m	卷	12.43
46	14312502	塑料软管		kg	15.78
47	15023110	锁紧螺母	3*100	个	2.22
48	15171307	PVC-U塑料管接头	dn50	个	1.72
49	15271905	管接头	3*100	个	18.16
50	24170102	黄漆布带	20mm*40m	卷	17.15
51	24170104	黑胶布		卷	1.72
52	24252503	沥青绝缘胶		kg	7.5
53	25010307	裸铜线	6mm2	kg	56.42
54	25010721	裸铜绞线	16mm2	m	3.52
55	25010737	镀锡裸铜绞线	16~25mm2	kg	58.91
56	25030103	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	450V/750V 1.5mm2	m	0.97
57	26064117	塑料护口(钢管用)	dn100	个	0.98
58	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	2.43
59	26090509	铜接线端子	DT-25mm2	个	4.23
60	26091106	铜铝过渡接线端子	35mm2	个	8.88
61	26250311	镀锌电缆卡子	2*35	个	1.46
62	26250343	固定卡子	3*80	个	2.49
63	26250711	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	8.79

64	30410504	铸铁爬梯		kg	4.5
65	31110301	棉纱线		kg	5.57
66	31110307	塑料手套	ST型	副	3.43
67	31130106	其它材料费		元	0.86
68	31150101	水		m ³	4.57
69	31150301	电		kw·jh	0.76
70	31170104	标志牌塑料扁形		个	0.16
71	80010104	水泥砂浆	M5	m ³	0
72	80010106	水泥砂浆	M10	m ³	0
73	80010123	水泥砂浆 1:2		m ³	0
74	80010125	水泥砂浆	1:3	m ³	0
75	80212113	C10非泵送预拌砼		m ³	389.55
76	80212115	非泵送商品混凝土 C20		m ³	408.98
77	80212117	非泵送商品混凝土 C30		m ³	452.69
78	变量	其它材料费		%	1
		合计			
		主材			
79	14030340.1	RC80		m	36.81
80	14310712.1	PE管De50		m	7.31
81	31170111.1	路灯号牌		个	17.74
82	33011101.1	钢筋砼盖板		套	200
83	CZ	11m单挑灯(成套)		套	6500
84	CZ	15m中杆灯(成套)		套	9650
85	CZ	YJV-4*25+1*16		m	105.9
86	CZ	YJV-5*16		m	72.84
87	CZ	Φ10热镀锌圆钢		m	3.15
88	CZ	法兰		片	75.41
89	CZ	热镀锌角钢50*50*5*2500		根	45.5
90	CZ@6	照明配电柜AL1		台	12864.57
		合计			
		机械			
91	99010305	履带式单斗挖掘机(液压)	斗容量1m ³	台班	1337.84
92	99050152	滚筒式混凝土搅拌机(电动)	出料容量400L	台班	197.72
93	99070106	履带式推土机	功率75kW	台班	873.14
94	99070906	载货汽车	装载质量4t	台班	450.62

95	99070907	载货汽车	装载质量5t	台班	470.09
96	99071903	机动翻斗车	装载质量1t	台班	224.35
97	99090106	履带式起重机	提升质量15t	台班	798.69
98	99090503	汽车式起重机	提升质量5t	台班	523.49
99	99090504	汽车式起重机	提升质量8t	台班	735.01
100	99091925	电动卷扬机(单筒慢速)	牵引力50kN	台班	195.94
101	99130511	夯实机(电动)	夯击能力20~62N·m	台班	23.48
102	99170507	钢筋切断机	直径40mm	台班	38.5
103	99170707	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	21.3
104	99192705	弯管机	WC27—108	台班	61.54
105	99250303	交流弧焊机	容量21kVA	台班	56.34
106	99250304	交流弧焊机	容量30kVA	台班	78.68
107	99250707	对焊机	容量75kVA	台班	114.03
108	99370511	路灯高架工程车	14m	台班	619.87
109	99433306	电动空气压缩机	排气量0.6m³/min	台班	182.41
110	99450321	吹风机	能力4m³/min	台班	63.26
		合计			
		总计			

数量	合价 (元)	备注
3.264	349.25	
382.953	40975.97	
	41325.22	
0.39	1322.1	
0.063	220.56	
4.94	17.98	
7.574	34.46	
0.3	1.13	
8.16	70.01	
0.56	18.25	
0.28	0.6	
8.94	53.64	
244.8	186.05	
24.125	16.16	
63.44	54.56	
73.44	32.31	
74.052	25.18	
129.6	186.62	
19	16.34	
18.728	93.08	
0.1	3.69	
0.02	1.03	
5.637	29.03	
1.654	8.52	
1.28	8.78	
42.962	9.02	
1.08	0.93	
428.93	111.09	
0.727	98.87	

0.931	126.62
0.78	98.51
2.022	163.78
9.482	768.04
9.944	127.88
1.06	10.91
0.02	0.26
0.153	1.71
0.05	0.64
0.288	4.94
12.26	111.81
2.666	21.03
0.42	7.2
0.4	4.12
1.8	5.09
0.9	12.65
1.2	14.92
0.3	4.73
33.99	75.46
129.675	223.04
33.99	617.26
1.08	18.52
0.2	0.34
0.8	6
0.17	9.59
43.824	154.26
0.4	23.56
126	122.22
33.99	33.31
182.7	443.96
2.04	8.63
4.908	43.58
187.2	273.31
4.12	10.26
56.88	499.98

17.91	80.6	
0.054	0.3	
2.1	7.2	
2.258	1.94	
15.472	70.71	
5.912	4.49	
48	7.68	
0.246	0	
0.237	0	
0.497	0	
0.096	0	
0.102	39.73	
0.8	327.18	
13.88	6283.34	
264.578	264.58	
	13755.86	
226.6	8341.15	
697.84	5101.21	
18.18	322.51	
8.08	1616	
16	104000	
2	19300	
100	10590	
700	50988	
20	63	
18	1357.38	
19	864.5	
1	12864.57	
	215408.32	
0.572	765.24	
1.256	248.34	
0.143	124.86	
3.301	1487.5	

1. 38	648. 72	
0. 177	39. 71	
0. 03	23. 96	
0. 165	86. 38	
0. 9	661. 51	
0. 091	17. 83	
15. 696	368. 54	
0. 045	1. 73	
0. 115	2. 45	
0. 528	32. 49	
7. 645	430. 72	
0. 191	15. 03	
0. 037	4. 22	
1. 62	1004. 19	
4. 875	889. 25	
1. 276	80. 72	
	6933. 39	
	277422. 79	